

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	CAPITULO 1. PRELIMINARES				
PPRE01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE ESCALERAS), INCLUYE; DESPALME DEL TERRENO CON UN ESPESOR DE 20 CM. Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA A 1 KM.	M2	25.12		
PPRE03	EXCAVACIÓN EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM.	M3	6.57		
PPRE05	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRA Y NIVELADO.	M2	10.91		
PPRE07	ACERO DE REFUERZO. DIAM. #2 FY = 2530 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG.	58.45		
PPRE09	ACERO DE REFUERZO DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS.	KG.	80.22		
PPRE11	ACERO DE REFUERZO #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS.	KG.	94.90		
PPRE13	CIMBRA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, ACABADO COMÚN INCLUYE; PLOMEADO, NIVELADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, PUNTALES, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS Y CHAFLAN.	M2	12.30		
PPRE15	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN, T.M.A. 3/4", INCL: COLOCADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.13		
PPRE17	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO C/MAQUINARIA TIPO BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AGREGANDO AGUA EN CADA CAPA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	5.33		
				TOT. CAP. 1 PRELIMINARES	

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	CAPITULO 2. ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
PALB01	DEMOLICIÓN DE PRETEL EXISTENTE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO REFORZADO CON CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: PROTECCIÓN DE VENTANAS DE PLANTA BAJA, DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.98		
PALB03	LIMPIEZA DE PISO DE PRIMER NIVEL RETIRANDO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO EXISTENTE, DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	315.00		
PALB05	SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL DE LAMINA # 18 DE 24 CM DESARROLLO Y PLACA DE POLIESTIRENO 3/4"X14 CM DE ANCHO, FIJADA A PTR EXISTENTE CON TAQUETES DE 1/4" DE DIAM. @ 50 CM EN TRES BOLILLO.	ML	28.80		
PALB07	CASTILLO (K1) F'C=200 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES.	ML	34.80		
PALB09	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5, ACABADO COMÚN.	M2	57.69		
PALB11	ELABORACIÓN DE MURO DIVISORIO DE TABLACEMIENTO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, POSTES DE REFUERZO CAL. 20 Y CANALES CAL. 22, DE 6.35 CM DE ANCHO, SUJECIÓN A PERFILES TUBULARES PTR, RESANADOR, TORNILLERÍA, CINTA DE REFUERZO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA.	M2	171.95		
PALB13	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE BLANCO ALIGERADO DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5, ACABADO COMÚN.	M2	22.88		
PALB15	CADENA DE CONCRETO PARA DESPLANTE (CD1) F'C=200 KG/CM2 DE 14X15 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN LECHO SUPERIOR.	ML	18.78		

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PALB17	CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA (CI1) Y CERRAMEINTO (CC1) F'C=200 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS.	ML	43.05		
PALB19	PISO DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 6 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, INCLUYE; COLADO EN SECCIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	252.85		
PALB21	APLANADO FINO EN MUROS, CADENAS Y CASTILLOS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE CON TERMINADO UNIFORME, INCLUYE; ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	132.81		
PALB23	SUMINISTRO DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, MCA. COMEX, ACABADO SATINADO LAVABLE.	LT	76.00		
PALB25	ELABORACIÓN DE MESA DE TRABAJO A BASE DE PANEL W, DE 2.80MT DE LARGO POR 0.95 MT DE ANCHO Y 0.90 MT DE ALTURA. CON PILETA PARA LAVADO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE 0.75X1.20 MT Y 15CM DE PROFUNDIDAD (VER DETALLE EN PLANO, ELABORADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDOS, APOYADA EN MURETES DE TABIQUE ROJO (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, APLANADO DE MURETES CON ACABADO FINO, ACABADO PULIDO EN SUPERFICIE DE MESETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	1.00		
PALB27	ELABORACIÓN DE MESA DE TRABAJO EN FORMA DE "L" PARA RECIBIR TARJAS, DE 60CM DE ANCHO, 6.00 MT DE LARGO Y 90CM DE ALTURA, ELABORADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDOS, APOYADA EN MURETES DE TABIQUE ROJO (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, APLANADO DE MURETES CON ACABADO FINO, ACABADO PULIDO EN SUPERFICIE DE MESETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	1.00		

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PALB29	FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON ACABADO DESLAVADO, CON PERALTES DE 18 CM., 30 CM. DE HUELLA Y 1.60 MT DE LONGITUD, FORJADO DE NARIZ CON TUBERIA DE 3" CIMBRA APARENTE, ARMADO CON VAR. DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, COLADO EN SITIO. INCLUYE; NARIZ Y CIMBRA APARENTE, TRAZO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00		
PALB31	ELABORACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE RELLENO COMPACTO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6X6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO. INCL. TRAZO, EXCAVACIÓN, HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	19.85		
PALB33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TERRAZA, CON MATERIAL TOP TOTAL 5 AÑOS REFORZADO A DOS MANOS, INCL; PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO, RESANADO DE FISURAS EN CASO DE EXISTIR CON TOP CEMENTO PLÁSTICO Y ELEVACIONES DE MATERIAL.	M2	52.20		
CAPITULO 3. ESTRUCTURA					
PEST01	SUMINISTRO DE PANELES DE MULTYTECHO DE 1.00 MT DE ANCHO POR 11.00 MT DE LONGITUD Y 1.5" DE ESPESOR, CON LAMINA CALIBRE 26/26 ACABADO EMBOZADO, COLOR ARENA.	PZA.	13.00		
PEST03	SUMINISTRO DE PANELES DE MULTYTECHO DE 1.00 MT DE ANCHO POR 12.00 MT DE LONGITUD Y 1.5" DE ESPESOR, CON LAMINA CALIBRE 26/26 ACABADO EMBOZADO, COLOR ARENA.	PZA.	13.00		
PEST05	SUMINISTRO DE TAPAJUNTA DE UNIÓN PARA MULTYTECHO MT-100 DE LÁMINA LISA PINTRO COLOR ARENA CALIBRE 24 CON DESARROLLO DE 0.22MT POR 3.05 ML DE LONGITUD	PZA.	96.00		
PEST07	SUMINISTRO DE TAPAGOTERO PERIMETRAL DE LÁMINA LISA PINTRO COLOR ARENA CALIBRE 24 CON DESARROLLO DE 0.22 MT POR 3.05 MT DE LONGITUD.	PZA.	26.00		
PEST09	SUMINISTRO DE CABALLETE DE LÁMINA LISA PINTRO COLOR ARENA CALIBRE 24 CON DESARROLLO DE 0.45 MT POR 3.05 MT DE LONGITUD.	PZA.	5.00		
				TOT. CAP2 ALB. Y ACAB.	

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE		
PEST11	SUMINISTRO DE CLOSURE SUPERIOR PARA MULTYTECHO DE 1"x2 3/4"x40".	PZA.	26.00	TOT. CAP.3 ESTRUCTURA			
PEST13	SUMINISTRO DE PLACA DE FIJACIÓN TIPO OMEGA PARA MUTYTECHO MT-100.	PZA.	240.00				
PEST15	SUMINISTRO DE CARTUCHO DE SELLADOR DE POLIURETANO COLOR BLANCO DE 300ML.	PZA.	10.00				
CAPITULO 4. HERRERIA							
PHER01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA (P1) DE 2.40M DE ALTO X 1.25 M DE ANCHO, A BASE DE TABLERO ACANALADO CALIBRE 18 Y REFUERZOS DIAGONALES DE 3/8", MARCO DE PUERTA CON PERFIL DE 1 1/2" x 1 1/2", SECCIÓN VACÍA CON REFUERZOS DE CUADRADO DE 3/8". VER DETALLE EN PLANO. CONTRAMARCO DE PUERTA CON CHAMBRANA L CAL. 18. PUERTA TERMINADA CON PRIMER Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS. INCLUYE: JALADERA, CERRADURA PHILLIPS MODELO 715, BISAGAS DE BARRIL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00				
PHER03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA (P2) DE 2.20M DE ALTO X 1.00 M DE ANCHO, A BASE DE TABLERO ACANALADO CALIBRE 18 Y REFUERZOS DIAGONALES DE 3/8", MARCO DE PUERTA CON PERFIL DE 1 1/2" x 1 1/2", SECCIÓN VACÍA CON REFUERZOS DE CUADRADO DE 3/8". VER DETALLE EN PLANO. CONTRAMARCO DE PUERTA CON CHAMBRANA L CAL. 18. PUERTA TERMINADA CON PRIMER Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS. INCLUYE: JALADERA, CERRADURA PHILLIPS MODELO 715, BISAGAS DE BARRIL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00				
PHER05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA (P3) DE 2.20M DE ALTO X 0.80 M DE ANCHO, A BASE DE TABLERO ACANALADO CALIBRE 18 Y REFUERZOS DIAGONALES DE 3/8", MARCO DE PUERTA CON PERFIL DE 1 1/2" x 1 1/2", SECCIÓN VACÍA CON REFUERZOS DE CUADRADO DE 3/8". VER DETALLE EN PLANO. CONTRAMARCO DE PUERTA CON CHAMBRANA L CAL. 18. PUERTA TERMINADA CON PRIMER Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS. INCLUYE: JALADERA, CERRADURA PHILLIPS MODELO 715, BISAGAS DE BARRIL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00				

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PHER07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DURANODIK - CUPRUM DE 2" EN VENTANAS CON SECCIONES FIJAS Y CORREDIZAS, FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. CORTES, SEGUROS DE EMBUTIDO, RIELES, COLOCACIÓN DE VINIL, SELLADO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	M2	51.26		
PHER09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METÁLICO PARA ESCALERA EXTERIOR (VER DISEÑO EN PLANO) A 1.00 M DE ALTURA DEL NPT. HECHO A BASE DE POSTES DE APOYO DE PTR DE 2" CAL. 14, SOLDADO A PLACA , PASAMANOS DE PERFIL TUBULAR REDONDO NEGRO DE 2" CED. 30, SOLDADO A POSTES DE APOYO, CON 2 ENTREPAÑOS CON PERFIL TUBULAR REDONDO NEGRO DE 1" CED. 30, INCL; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALKIDALICO, COLOR NEGRO, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	31.90		
PHER11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METÁLICO EN EL FRENTE DE LA TERRAZA (VER DISEÑO EN PLANO) A 0.90 M DE ALTURA A PARTIR DE PRETIL EXISTENTE. HECHO A BASE DE POSTES DE APOYO DE PTR DE 2" CAL. 14, SOLDADO MEDIANTE PLACA DE ACERO DE 10X10CM X1/4" FIJADA A PRETIL CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", PASAMANOS DE PERFIL TUBULAR REDONDO NEGRO DE 2" CED. 30, SOLDADO A POSTES DE APOYO, 2 ENTREPAÑOS CON PERFIL TUBULAR REDONDO NEGRO DE 1" CED. 30, INCL; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALKIDALICO, COLOR NEGRO, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	3.74		
PHER13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PTR DE 2 1/2"x2 1/2" CAL. 14 SOBRE VENTANAS PARA SOPORTE DE MURO DE TABLACIMIENTO, SOLDADO A COLUMNAS DE ACERO EXISTENTES. INCLUYE: CORTES A 45, DESPERDICIOS, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR A ESCOGER, FIJACIÓN A ESTRUCTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	13.68		
				TOT. CAP.4 HERRERIA	

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	CAPITULO 5. INSTALACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
PIEL01	SAL. DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13 MM O 19MM. INCL. SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 O 19 MM, CURVAS, CABLE MCA. CONDUMEX, TAPA GALVANIZADA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	31.00		
PIEL03	SAL. DE APAGADOR PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE; CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM, CURVAS, SUM Y COL. DE INTERRUPTOR, PLACA MARCA BTICINO MX, COLOR MARFIL, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	6.00		
PIEL05	SAL. DE APAGADOR PARA 2 INTERRUPTORES SENCILLOS, INCLUYE; CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM, CURVAS, SUM Y COL. DE INTERRUPTOR, PLACA MARCA BTICINO MX, COLOR MARFIL, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00		
PIEL07	SAL. DE APAGADOR PARA 3 INTERRUPTORES SENCILLOS, INCLUYE; CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM, CURVAS, SUM Y COL. DE 3 INTERRUPTORES SENCILLOS, PLACA MARCA BTICINO MX DE 3V COLOR MARFIL, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	1.00		
PIEL09	SAL. DE CONTACTO POR PISO Y MURO CON CHALUPA CON TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 19 MM. INCL. SUM. Y COL. DE TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX Y PLACA MCA. BTICINO MX COLOR MARFIL, CAJA DE REGISTRO DE 13 O 19 MM, CURVAS Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	5.00		
PIEL11	SAL. DE CONTACTO POR PISO Y MURO CON CHALUPA CON TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 13 MM. INCL. SUM. Y COL. DE TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI Y PLACA MCA. BTICINO MX COLOR MARFIL, CAJA DE REGISTRO DE 13 MM, CURVAS Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.00		
PIEL13	SAL. DE CONTACTO POR TECHO Y MURO CON CHALUPA CON TUBO Y CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM. INCL. SUM. Y COL. DE TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX Y PLACA MCA. BTICINO MX COLOR MARFIL, CAJA DE REGISTRO DE 13 O 19 MM, CURVAS Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	6.00		

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PIEL15	SAL. DE CONTACTO CON CAJA CONDULET FS Y TUBERIA LICUATITE DE 1/2" Y CONECTORES RECTOS A LOS EXTREMOS, SUSPENDIDO A 80 CM SOBRE MESAS DE TRABAJO. INCL. SUM. Y COL. DE TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX Y PLACA MCA. BTICINO MX COLOR MARFIL, CAJA DE REGISTRO DE 13 O 19MM, CURVAS Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	9.00		
PIEL17	SAL. PARA EXTRACTOR DE AIRE, INCLUYE SUM Y COLOCACIÓN DE TUBO, CONECTOR Y CURVAS CONDUIT GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 13 MM, 3 CABLES THW CAL. 10, 1 CABLE DESNUDO A TIERRA, CAJA DE REGISTRO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	4.00		
PIEL19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO DE ACERO DE 3/4" EMPOTRADA A ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00		
PIEL21	SUMINISTRO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 28 W MODELO OPORTO, MCA. TECNOLITE , CODIGO EST-228/41	PZA	28.00		
PIEL23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE PARA EXTERIOR, MOD. ESLED-4002/F (LUMUS) MCA TECNOLITTE, INCLUYE; DIFUSOR, LAMPARA, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00		
PIEL25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE TUBERIA PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS DESDE TABLERO EXISTENTE. INCLUYE TUBERIA DE 1 1/2", CONECTORES RECTOS, 4 CABLES CAL. 4 Y 1 CABLE DESNUDO A TIERRA, INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	19.00		
PIEL27	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA NQ304L10015S MCA. SQUARE D, INCLUYE: TUBERÍA GALVANIZADA CONDUIT DE 1 1/2", CONECTORES, CURVAS, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00		
PIEL29	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA NQ184L100145 MCA. SQUARE D, INCLUYE: TUBERÍA GALVANIZADA CONDUIT DE 1 1/2", CONECTORES, CURVAS, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00		

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PIEL31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A-10KA MCA. SQUARE 'D. INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00		
PIEL33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A-10KA MCA. SQUARE 'D. INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00		
PIEL35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15A-10KA O 1X20A-10KA MCA. SQUARE 'D. INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	15.00		
PIEL37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO3X15A-10KA MCA. SQUARE 'D. INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00		
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA			TOT. INST. ELÉCTRICA	
PIHS01	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 2" CON DESCARGA A TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 4"(VER PLANO). INCLUYE; RANURAS, CONEXIONES, TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 2" Y 4", PEGAMENTO P/PVC MCA. PEGALON PIGMENTADO, ACCESORIOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SAL	5.00		
PIHS03	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE COBRE DE Ø 1/2" TIPO "M" CONECTADA A LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE Ø 3/4" DE COBRE TIPO "M". (VER PLANO HIDRAHULICO) INCLUYE: RANURAS, MATERIALES PARA SOLDAR, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN A LINEA DE ALIMENTACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	SAL	5.00		
PIHS05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA METALICA, MOD C-200 LÍNEA CLASICA DE EMPOTRAR MCA. EB TECNICA, EN MESA DE TRABAJO, INCLUYE MEZCLADORA, CONSTRACANASTA, CESPOL, CONEXIONES A SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00		
				TOT. INST. HIDROSANITARIA	

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PIAC	<p style="text-align: center;">INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO</p> <p>SALIDA DE ÁIRE CON FILTRO ANTIHUMEDAD Y ACOPLE RÁPIDO, CON TUBERIA DE 1/2" DE COBRE TIPO "M" CONECTADA A LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE RANURAS, MATERIALES PARA SOLDAR, CONECTOR CREE, CODOS, VALVULA DE ESFERA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.</p>	SAL	8.00	<p style="text-align: center;">TOT. INST. AIRE COMPRIMIDO</p> <p style="text-align: center;">TOT. CAP. 5 INSTALACIONES</p> <p style="text-align: center;">SUBTOTAL 16 % I.V.A TOTAL</p>	